CBK ROTTERDAM × ALL CAPS

STREET ART SUPPORT PLATFORM

Officieuze Handleiding & FAQ voor Muurschilderingen in Rotterdam

JE GAAT AAN DE SLAG MET DE REALISATIE VAN EEN MUURSCHILDERING IN ROTTERDAM. WAAR MOET JE OP LETTEN, WAT IS HANDIG OP TE WETEN EN WAT MOET WAT MAG EN WAT MAG NIET.

primeur: De Open Art Wall

De eerste legale street art wall van Rotterdam bevindt zich in **Rotterdams Tij in Stadionpark** (naast Padelclub Feijenoord, Korte Stadionweg 107). Een initiatief van Gemeente Rotterdam, Rotterdams Tij, CBK Rotterdam en ALL CAPS.

STAPPENPLAN PER DOELGROEP

Kunstenaar

Geen locatie/toestemming? Achterhaal de eigenaar via huurders, wijkregisseur, stadsmarinier of wijkraad.

- **Verplicht akkoord:** Eigenaar (70% VvE), Architect (indien contractueel vastgelegd), en Welstand (bij beschermd stadsgezicht).
- **Wenselijk:** Informeer de omgeving tijdig en organiseer een vorm van bewonersparticipatie.

Pandeigenaar / VvE

- **Checklist vooraf:** Borg minimaal 70% akkoord binnen de VvE en stem af met de architect/Welstand.
- **Draagvlak:** Betrek omwonenden voor een positieve ontvangst in de buurt.
- **Onderhoud:** Leg in een onderhoudsplan vast wie reinigt (fijnstof, algen, graffiti) en herstelt.

Ambtenaar & Beleidsmaker

Ondersteun initiatiefnemers bij de locatiezoektocht. Zie erop toe dat autonome kunstwerken duidelijk gescheiden worden van commerciële/toegepaste reclame. Bij reclame geldt de Welstandstoets, een gemeentelijke vergunning, reclamebelasting en precariorecht (zie Zelftoets Reclame via rotterdam.nl).

FINANCIERING & FAIR PAY RICHTLIJNEN

Indien het budget niet door de eigenaar wordt gedekt, kan een **financieringsmix** worden ingezet (Bewonersinitiatief, CBK Art Office honorariumbijdrage voor Rotterdammers, Opzoomer Mee, Wijkraad, Cultuurconcreet of voordekunst).

ONDERDEEL	FAIR PAY RICHTLIJN (EXCL. BTW)	DETAILS
Ontwerp maken	€ 500 – € 1.500	Basisonderzoek en schetsontwerp
Ontwerp via Participatie	€ 1.000 – € 3.000	Inclusief bewonersbijeenkomsten en feedbackrondes
Realisatie Kunstwerk	€ 2.500 – € 15.000	Afhankelijk van formaat, dagen en ervaring

* Let op: Deze richtlijnen gelden uitsluitend voor de kunstenaarsfee, exclusief materialen, steiger- of machinehuur.

MATERIAALKEUZE & DUURZAAMHEID

Doorloop de volgende stappen om een zo lang mogelijke levensduur van het kunstwerk in de openbare ruimte te garanderen:

Stappenplan Ondergrond & Prep

1. **Reinigen:** Bepaal het type vervuiling. Kies voor lagedrukreiniging, stoomreiniging of hogedrukreiniging.
2. **Impregneren / Diepgronden:** Bij schoon beton en baksteen is dit noodzakelijk voor de hechting.
3. **Primeren:** Breng een geschikte muurprimer aan afhankelijk van het type ondergrond.
4. **Schilderen:** Werk met minerale verf, silicaatverf of acrylaatdispersie, eventueel gecombineerd met spuitverf. Let op min/max temperatuur en luchtvochtigheid.

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN VOOR MATERIALEN:

- **Spuitverf pigmenten:** Kleurechtheidsgaranties van merken lopen uiteen van 1 tot 8 jaar. Goedkope merken bieden vaak geen garanties.
- **Specialistisch advies:** Raadpleeg verfspeciaalzaken (Bierens, Simonis) of fabrikanten (Sigma, Sikkens, Caparol, Drost, Montana Cans, Molotow).
- **Coating:** Een optionele anti-graffiti of beschermcoating moet aansluiten op het verfsysteem. Bij een dampopen verfsysteem mag nooit een PU- of 2K-coating worden gebruikt.

VEILIGHEID, VERGUNNINGEN & REGELGEVING

Tijdens de uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte gelden strikte wettelijke normen en richtlijnen:

VERPLICHT

- ZZP Aansprakelijkheidsverzekering.
- Melding maken van het werk bij Gemeente Rotterdam.
- Grond afdekken (geen verf in riool/grondwater).
- Werkplek afzetten voor passanten.
- IPAF-certificaat & valharnas bij werken met hoogwerker.
- Steiger verankeren (>8m smal / >11m breed) + harnas >2.5m.
- Geluidsnorm max. 70 dB(A) overdag (07:00-19:00).

VERBODEN

- Parasols bevestigen in/aan de hoogwerker.
- Hangbakken voor materiaal aan hoogwerker hangen.
- Reclamebanners aan de hoogwerker monteren.
- Verkeersstromen hinderen zonder officiële verkeersvergunning.

TOEGESTAAN

- Dragen van opvallende signaalkleding (High-Vis).
- Uitvoeren van werkzaamheden tussen 10:00 en 18:30 (beperkt geluidshinder).
- Afdekken van voertuigen van omwonenden nabij het werk ter preventie van verfnevel.

Vragen of Advies Nodig?

Neem contact op met het **Street Art Support Platform** via CBK Rotterdam of ALL CAPS voor begeleiding van jouw muurschildering.